



ООО «КапиталСтройРеконструкция»
ИНН 7814753503, КПП 781401001
197349, г. Санкт-Петербург,
Макулатурный проезд, д. 7, лит. С, пом. 102
Тел.: +7 (812) 925-11-25
e-mail: KSR-spb@mail.ru

Приложение №__
к договору подряда №_____
_____г.

Коммерческое предложение №1
на замену подающих стояков верхнего розлива ХВС (без замены кранов) жилой части в МОПах.

объект: ЖД «Варшавский»
адрес: Санкт-Петербург, ул. Варшавская, дом. 19, корпус 5, литера А

№ пп	Наименование	Единицы	Объем	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
РАБОТЫ:					
1	Демонтаж стояков ХВС	м.пог.	426	230	97 980,00
2	Монтаж подающих трубопроводов (стояков) ХВС верхнего розлива	м.пог.	426	760	323 760,00
3	теплоизоляция трубопроводов ХВС	м.пог.	426	110	46 860,00
4	Погрузо-разгрузочные работы	комплект	1	9650	9 650,00
5	вынос и вывоз мусора	комплект	1	16000	16 000,00
МАТЕРИАЛЫ:					
1	труба пп ф63 армированная стекловолокном (Valtec,Optimum (FD)	м.пог	256	449,41	115 048,96
2	труба пп ф50 армированная стекловолокном (Valtec,Optimum (FD)	м.пог	170	312,50	53 125,00
3	фитинги соединительные для полипропиленовых труб	комплект	1	21465,00	21 465,00
4	Хомут оцинкованный с резинкой на трубу ф50-63	шт.	123,00	83,24	10 238,52
5	Штанга с полной резьбой м 8 l=2 м din 975 оц.	шт.	75,00	111,11	8 333,33
6	Анкер забивной латунный м 8	шт.	123,00	32,52	3 999,96
7	теплоизоляция вспененный полиэтилен на трубу ф63	пм	256	94,28	24 135,68
8	теплоизоляция вспененный полиэтилен на трубу ф50	пм	170	63,10	10 727,00
9	скотч для теплоизоляции	рул	9	423,50	3 811,50
10	клей для теплоизоляции	л	4	825,00	3 300,00
11	Крепеж для трубопроводов из металлопроката	комплект	1	15230,00	15 230,00
12	вспомогательные и расходные материалы	комплект	1	19685,00	19 685,00

ИТОГО РАБОТ: 494 250,00
ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 289 099,95
ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 3% 8 673,00
Накладные расходы (от ФОТ) 10% 49 425,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 841 447,95р.
без налога НДС

Заказчик _____

м.п.

Подрядчик _____



! Стоимость замены кранов для отключения стояков предусмотрена в смете на замену розливов.
Срок производства работ составит 20 рабочих дней