



Инженерная группа К-21

196247, г. Санкт-Петербург,
 ПР-КТ, д. 147
 90-21

ООО «ИНЖЕНЕРНАЯ ГРУППА К-21»
 ИНН 7810336940, КПП 781001001
 ЛЕНИНСКИЙ
 Тел.: +7 (812) 679-
 e-mail:
 admin@k21group.ru

Коммерческое предложение №1

на замену квартирных стояков ХВС нижнего и верхнего розлива на ППР. Секция 1-7.

Объект: ЖК «Звездный-1»

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов д.61к.1

№ пп	Наименование	Единицы	Объем	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
РАБОТЫ:					
1	Демонтаж существующих стояков Ду25-32	м.пог.	7268,5	180,00	1308330,00
2	Монтаж стояков ХВС из полипропиленовой трубы ф32-40 с подключением к существующим квартирным узлам учета и кранам верхнего и нижнего розлива	м.пог.	7268,5	365,00	2653002,50
3	Теплоизоляция трубопроводов пп32-40	м.пог.	545	100,00	54500,00
4	Погрузо-разгрузочные работы, подъем материалов	комплект	1	18000,00	18000,00
5	Вынос и вывоз мусора	комплект	1	29000,00	29000,00
МАТЕРИАЛЫ:					
1	Труба PP-R D32 арм.стекловолокном PN-25 (SDR6), РосТурПласт	м.пог	6308	117,00	738036,00
2	Труба PP-R D20 арм.стекловолокном PN-25 (SDR6), РосТурПласт	м.пог	960,5	48,00	46104,00
3	Фитинги для ПП труб и соединений	комплект	1	272000,00	272000,00
4	Хомут оцинкованный с резинкой на трубу ф32	шт.	4622	28,00	129416,00
5	Штанга с полной резьбой м 8 l=2 м din 975 оц.	шт.	1156	108,00	124848,00
6	Анкер забивной латунный м 8	шт.	4622	12,00	55464,00
7	Теплоизоляция на трубу пп32 (вспененный полиэтилен)	пм	545	19,00	10355,00
8	Скотч для теплоизоляции	рул	15	249,00	3735,00
9	Клей для теплоизоляции	л	5	489,00	2445,00
10	Вспомогательные и расходные материалы (в том числе временные обжимные муфты)	комплект	1	152000,00	152000,00

ИТОГО РАБОТ:

4 062 832,50

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ:

1 534 403,00

ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ:

0%

0,00

Накладные расходы (от ФОТ)

0%

0,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ:

5 597 235,50р.

Подрядчик

м.п.

