

Коммерческое предложение №1

на замену квартирных стояков ХВС нижнего и верхнего розлива на ППР. Секция 1-2.

Объект: ЖК «Звездный-2»

Адрес: г. Санкт-Петербург, пр. Космонавтов д.61к.2

№ пп	Наименование	Единицы	Объем	Цена за ед. (руб.)	Сумма (руб.)
РАБОТЫ:					
1	Демонтаж существующих стояков Ду15-32	м.пог.	3334	180,00	600120,00
2	Монтаж стояков ХВС из полипропиленовой трубы ф20-40 с подключением к существующим квартирным узлам учета и кранам верхнего и нижнего розлива	м.пог.	3334	365,00	1216910,00
3	Теплоизоляция трубопроводов пп32-40	м.пог.	545	100,00	54500,00
4	Погрузо-разгрузочные работы, подъем материалов	шт	1	12000,00	12000,00
5	Вывоз и вывоз мусора	шт	1	16000,00	16000,00
МАТЕРИАЛЫ:					
1	Труба PP-R D32 арм.стекловолокном PN-25 (SDR6), РосТурПласт	м.пог	1741	117,00	203697,00
2	Труба PP-R D40 арм.стекловолокном PN-25 (SDR6), РосТурПласт	м.пог	1166	190,00	221540,00
3	Труба PP-R D20 арм.стекловолокном PN-25 (SDR6), РосТурПласт	м.пог	427	48,00	20496,00
4	Узел подключения к нижнему розливу 1" со спускником без отсекающего крана	комплект	36	548,00	19728,00
5	Фитинги для ПП труб и соединений	комплект	1	112000,00	112000,00
6	Хомут оцинкованный с резинкой на трубу ф32	шт.	2246	28,00	62888,00
7	Штанга с полной резьбой м 8 l=2 м din 975 оц.	шт.	561	108,00	60588,00
8	Анкер забивной латунный м 8	шт.	2246	12,00	26952,00
9	Теплоизоляция на трубу пп32 (вспененный полиэтилен)	пм	545	19,00	10355,00
10	Скотч для теплоизоляции	рул	15	249,00	3735,00
11	Клей для теплоизоляции	л	5	489,00	2445,00
12	Вспомогательные и расходные материалы (в том числе временные обжимные муфты)	комплект	1	62000,00	62000,00

ИТОГО РАБОТ: 1 899 530,00

ИТОГО МАТЕРИАЛОВ: 806 424,00

ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАСХОДЫ: 0% 0,00

Накладные расходы (от ФОТ) 0% 0,00

ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2 705 954,00р.

